

# /ALLGEMEIN DIENSTLEISTUNGEN

Montage – und  
Lieferbedingungen

Die folgenden Montage - und Lieferbedingungen gelten als Zusatz zu den bestehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen und gelten bei Bestellungen aller Art von Dienstleistungen der Firma Günther Tore GmbH!



QR zu Liefer- und  
Montagebedingungen



#### Service zum Quadrat

Ob für Sie oder Ihre Kund:innen  
bei uns gibt's immer den direkten  
Draht zu zuverlässigen Antworten



#### Küchl goes Europe

Mit Sitz im Herzen Österreichs  
und Partner:innen von Portugal  
bis Rumänien verbinden wir ganz  
Europa.



#### Da macht's klick

Vom Angebot bis zur Montage-  
Anleitung: unsere Online-Services  
machen es Ihnen auf Knopfdruck  
leicht

## INHALTSVERZEICHNIS

- A. Lieferungen frei Bordsteinkante | frei Lager
- B. Bei Warenannahme bitte folgendes beachten
- C. Voraussetzungen
- D. Hinweise
- E. Regiestundensätze
- F. Zusatzkosten
- G. Montage- Abnahme / Übergabe:
- H. Technische Abnahme durch den Zivilingenieur
- I. Zu unseren allgemeinen AGB klicken Sie hier.

### A. Lieferungen frei Bordsteinkante | frei Lager











Bedeutet Anlieferung **ohne** Abladen, auf einem befahrbaren Untergrund für einen Sattelschlepper (40T) geeignet. Rangiermöglichkeit beachten!

### B. Bei Warenannahme bitte folgendes beachten

Soweit es möglich ist, prüfen Sie bei dem Empfang der Ware, die Vollständigkeit der Lieferung sowie optische Beschädigungen der Verpackung. In jedem Fall muss ein Vermerk auf den Versandpapieren erfolgen da ansonsten keine Ansprüche geltend gemacht werden können. Die gelieferte Sendung ist bauseitig vor Diebstahl, Beschädigungen und Witterungseinflüssen geschützt zu lagern.

### C. Voraussetzungen

Günther Tore oder eine von Günther Tore beauftragte Firma bzw. ein Vertragspartner **kann die Lieferung und Montage zu den vereinbarten Preisen nur durchführen, wenn:**

-  die Einbaustelle gemäß den Angebots-/Ausführungszeichnungen so weit vorbereitet ist, dass mit der Montage **unverzüglich** begonnen werden kann.
-  hierzu der Einbauort / Einbaustelle für das Montagepersonal **ungehindert zugänglich ist**. Die Einbaustelle muss für Transport- und Hebezeuge erreichbar und befahrbar sein.
-  Schweißstrom sich in unmittelbarer Nähe der Einbaustelle befindet.
-  Schweißerlaubnis und Feuerlöschmittel bei Beginn der Montage vorhanden sind (sofern vom Auftraggeber gefordert)
-  geeignete Baugerüste und / oder Hubarbeitsbühnen sowie Gabelstapler zeitweise auf Abruf – vom Auftraggeber kostenlos zur Verfügung gestellt werden. **(bei Privatgaragentoren nicht notwendig)**
  - / Sollte kein Gabelstapler zur Entladung zur Verfügung stehen, werden pauschal € 950,00 für die Organisation an Sie weiterverrechnet.
-  der Verkabelung, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, bauseits durchgeführt wird. Das gilt besonders für **die Leer-Verrohrung und Kabellegung von sämtlichen Bedien- und Sicherheitselementen der Toranlage wie, Schlüssel- und Zugtaster, Ampeln, Lichtschranken, Radarmeldern und Induktionsschleifen, etc.**
-  **Leistungsbeschreibung** einer beauftragten „Leerverrohrung | Motor - TS | Kabelkanal | <1,5m“ durch die Fa. Günther Tore oder eine von Günther Tore beauftragte Firma:
  - / Einlegen des Motorkabels in einem grauen Kabelkanal (60x40) zwischen Motor und Torsteuerung
    - o Montage des Kabelkanals
    - o Beide Elektroteile befinden sich auf der gleichen Tor- Seite | Gegenüberliegen= eventueller Mehrpreis
  - / Montage der Lichtschranke bzw. Lichtgitter sowie Verdrahtung in die Torsteuerung | OHNE Leerverrohrung
  - / Montage der Elektrischen Verbindung zwischen Torblatt und Torsteuerung sowie Verdrahtung in die Torsteuerung | OHNE Leerverrohrung
  - / Verdrahtung in der Torsteuerung und Inbetriebnahme
  - / **Die Zuleitung zur Torsteuerung sowie das Anklemmen der Zuleitung an die Torsteuerung bzw. an den gesetzlich vorgeschriebenen Hauptschalter muss durch einen konzessionierten Elektriker erfolgen! (Bauseits)**
-  eventuell erforderliche statisch ausreichende Anschlagwinkel, Grundrahmen und Unterkonstruktion nach unseren Angaben hergestellt wurden.
-  die Montagearbeiten zu unseren Öffnungszeiten durchgeführt werden können.  
Montag bis Donnerstag 07:30–12:00, 13:00–16:30 Freitag 07:30–14:30
-  der Montageuntergrund für eine Befestigung -entsprechend der Anforderung der Toranlage- vorhanden ist.

### D. Hinweise

- ① Müllentsorgung durch den Endverbraucher
- ① Die Montage der Nebentür erfolgt ohne RAL-Vorgabe (Abdichtungs- u. Verblendungsarbeiten)
- ① Der Anschluss der Torsteuerung an den Hauptschalter und an das bauseitige Netz hat in jedem Falle vom Auftraggeber zu erfolgen.
- ① Wir weisen darauf hin, dass vor Inbetriebnahme des Tores die Erstabnahmeprüfung gemäß Arbeitsmittelverordnung erfolgt sein muss.
- ① **Ausführung- Industriemotor - Aufsteckantrieb:**  
Bauseitige Zuleitung zu der Torsteuerungen (Hauptschalter) auf ca. 1200-1400 mm – Bedienhöhe  
400 Volt 10 Ampere abgesichert - 5 polig - Rechtsdrehfeld
- ① **Ausführung- Deckenantrieb:**  
Bauseitige Zuleitung zu dem Deckenantriebskopf ca. 3800 mm in den Raum hinein und 300 mm aus der Mitte des Tores installiert eine 230 Volt Steckdose. Alle Taster Kabel, sowie Bedien- und Sicherheitselemente müssen zur Steckdose installiert werden.
- ① Falls vertraglich nicht anders vereinbart, führt Günther Tore grundsätzlich keine Maurer- oder Putzarbeiten und insbesondere keine Ausstemm- und / oder Verfugungsarbeiten durch.
- ① Mietgeräte werden, falls nicht anders vereinbart, nach tatsächlichem Aufwand inkl. Manipulationsgebühr verrechnet.
- ① Anschlüsse an den Baukörper werden, falls nicht anders vereinbart, ohne Verblendungen sowie Dichtmaterialien ausgeführt! Diese müssen im Bedarfsfall bauseits erfolgen

Der Günther Tore- Monteur ist verpflichtet, die Montagebedingungen und die bauseitigen Leistungen mit dem Verantwortlichen des Auftraggebers oder einer von ihm genannten und autorisierten Person abzustimmen. Alle Kosten, die der Auftragnehmer (Günther Tore) nicht zu verantworten hat (Wartezeiten, vertraglich nicht vereinbarte Leistungen usw.), werden gesondert laut Regiepreisliste in Rechnung gestellt.

### E. Regiestundensätze

Regiestundensatz – pro Monteur und (gefährdeter)- Stunde	€	90,00
Fahrtkosten – An- und Abreise pro Reise	€	165,00

### F. Zusatzkosten

Es besteht Einigkeit darüber, dass der Auftraggeber verpflichtet ist, von Günther Tore nachweislich erbrachte Zusatzleistungen nach Aufwand gesondert zu vergüten. Günther Tore behält sich vor, **Zusatzkosten** an den Auftraggeber weiter zu berechnen, u.a. **wenn:**

- ① die Tore bei Montagebeginn nicht am Einbauort sind und zusätzlich Kosten für Wartezeit entstehen, soweit der Verzug nicht von Günther Tore verschuldet ist.
- ① durch das Absperren der Baustelle oder durch sonstige Unterbrechungen zusätzliche Kosten für Wartezeit entstehen.
- ① durch nicht ausreichend abgesicherte Stromleitungen Kosten für Wartezeit entstehen.
- ① bei der Befestigung der Toranlage unvorhersehbare Schwierigkeiten auftreten.
- ① evtl. erforderliche, vertraglich vereinbarte bauseitige Vorleistungen nicht termingerecht oder nur unvollständig erbracht wurden.
- ① beigestellte Hebezeuge nicht geeignet sind und ersatzweise anderes Gerät beschafft werden muss.
- ① die Bauleitung vor Ort die Ausführung von Arbeiten anweist, welche vertraglich nicht vereinbart war.

### G. Montage- Abnahme / Übergabe:

- ① Der Auftraggeber ist zur Abnahme der Montage verpflichtet. Diese hat unverzüglich nach Abschluss der Arbeiten zu erfolgen. Bei Verzögerungen der Abnahme, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, gilt die Montage 3 Tage nach Beendigung der Arbeiten als abgenommen.
- ① Einstellarbeiten oder Sonderleistungen, die nach der Abnahme erfolgen, werden gesondert berechnet.  
/ z.B. Endschaltereinstellung wegen fehlenden Bodenaufbau bei der Montage
- ① Günther Tore kann auch erneut An- und Abfahrten der Monteure oder Übernachtung berechnen, wenn trotz Terminabstimmung die Montage nicht durchgeführt oder beendet werden kann.

### H. Technische Abnahme durch den Zivilingenieur

- ① Eine Ansprechperson vor Ort mit Mobilnummer und E-Mail-Adresse ist für den Termin der Abnahme erforderlich.
- ① Für die Abnahme der Toranlage ist der fixe Anschluss der Toranlage an das Stromnetz vor Ort erforderlich.
- ① Sollten Mängel festgestellt werden und die Montage ist nicht durch die Firma Günther Tore bzw. ein Partnerunternehmen von Günther Tore durchgeführt worden, werden die Kosten für eine eventuelle erneute Anreise des Prüfers in Rechnung gestellt.
- ① Das Prüfbuch mit Abnahmegutachten wird per Post versandt. Beachten Sie die Lieferzeit von **ca. 5-10 Werktagen** nach der Abnahme.

### I. [Zu unseren allgemeinen AGB klicken Sie hier.](#)